

Số: 380/BC-SNN

Trà Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân từ đầu năm 2019 đến nay

Thực hiện Công văn số 542/TCTL-NN ngày 24/4/2019 của Tổng cục Thủy lợi về việc Chủ động phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Sau khi tổng hợp tình hình triển khai công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn

- Diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn cuối năm 2018 và đầu năm 2019 không quá phức tạp, từ trung tuần tháng 1 ranh giới mặn 4‰ mới xuất hiện, độ mặn cao nhất đo được trên các sông lớn như sau: Trên nhánh sông Cổ Chiên tại Vàm Trà Vinh cách cửa biển 30km, độ mặn cao nhất 5,8‰, ngày xuất hiện 17/2/2019 (thấp hơn cùng kỳ 2018: 2,3‰); trên nhánh sông Hậu tại Vàm Cầu Quan cách cửa biển 30km, độ mặn cao nhất 9,8‰, ngày xuất hiện 14/01/2019 (cao hơn cùng kỳ 2018: 0,8‰). Mực nước nội đồng (phía trong cống) dao động + 32cm ÷ + 80 cm (mực nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp là + 50cm ÷ + 60cm). Đến thời điểm báo cáo chưa xảy ra thiệt hại.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành và các giải pháp cần thực hiện

a) Công tác chỉ đạo, điều hành

Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4165/UBND-KTKT về việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Xây dựng kế hoạch số 841/KH-SNN-TL ngày 07/12/2018 về việc Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thông báo số 89/TB-CCBVTV ngày 13/11/2018 về lịch xuống giống vụ Đông Xuân năm 2018-2019; Công văn số 156/SNN-CCTL ngày 14/2/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc khẩn trương thực hiện nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 841/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà

Vinh đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-CTCTTL-QLKT ngày 19/12/2018 về việc vận hành các công đầu mối đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

b) Các giải pháp thực hiện

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn và diễn biến hạn, mặn. Tăng cường công tác khảo sát, đánh giá tình hình xâm nhập mặn trên các tuyến kênh rạch chính, kịp thời thông báo cho các ngành, địa phương và nhân dân biết nhằm chủ động ứng phó trong sinh hoạt và sản xuất.

- Triển khai nhanh các công trình thủy lợi đã được bố trí vốn để đưa vào khai thác, sử dụng nhằm tăng cường khả năng dự đoán, dự báo diễn biến nguồn nước, khả năng trữ nước ngọt phục vụ tốt cho công tác phòng chống hạn, mặn, bảo vệ sản xuất năm.

- Tăng cường công tác quan trắc nguồn nước trên các kênh rạch chính, tại vị trí các công đầu mối và trong nội đồng, tiến hành đóng triệt để các công đầu mối khi độ mặn >1 ‰, đồng thời tranh thủ mở cửa lấy nước phòng chống khô, hạn khi độ mặn giảm <1 ‰. Tổ chức vận hành hợp lý các công đầu mối đến nội đồng theo hướng tích ngọt dần các công ở vùng từ hạ nguồn dần lên phía thượng nguồn (mặn đến đâu đóng công ngăn mặn tích ngọt đến đó); đảm bảo mực nước ngọt đệm trong nội đồng phải đạt cao trình $\geq +0.5$ m, trữ nước ngọt để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất hợp lý tiết kiệm theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm, từng khu vực.

- Rà soát, thống kê xây dựng phương án chủ động đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh như khu vực xã Long Đức – Tp Trà Vinh; các xã cánh B thuộc huyện Càng Long; Nguyệt Hóa, một phần xã Hưng Mỹ- huyện Châu Thành và một số khu vực khác.

- Rà soát, sửa chữa, hoàn chỉnh các hệ thống cấp nước nông thôn để đảm bảo phục vụ tốt nước sinh hoạt cho người dân trong vùng bị hạn, mặn; Theo dõi, kiểm tra nguồn nước trên các sông rạch để bơm trữ tại các trạm cấp nước mặt trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm trong mùa khô.

III. Kết quả thực hiện

- Về sản xuất:

+ Lúa vụ Đông xuân: Tổng diện tích thu hoạch 68.584,7 ha/ 68.584,7 ha, chiếm 100% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 6,68 tấn/ha, thấp hơn cùng kỳ 0,29 tấn/ha, không có bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

+ Vụ Hè thu: đến nay đã xuống giống được 33.726,76/77.000 ha, hiện nay trà lúa đang phát triển bình thường.

- Đầu tư các công trình Thủy lợi: Trên cơ sở kế hoạch vốn được phân bổ từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nạo vét kênh, làm mới và tu bổ bờ bao, xây dựng công bọng nội đồng: 113 công trình cấp II, tổng chiều dài 235.164m, tổng khối lượng đào đắp 1.824.964 m³, ước kinh phí

thực hiện 59.060 triệu đồng (đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật) và 451 công trình kênh cấp 3 với tổng chiều dài 378.146m, tổng khối lượng đào đắp 935.516 m³, ước kinh phí thực hiện 41.559 triệu đồng).

- Đầu tư các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân:

+ Mua ống để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng xuyên bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn các xã cánh B thuộc huyện Càng Long với chiều dài đường ống 15.500 m, kinh phí thực hiện 494,67 triệu đồng (đã hoàn thành)

+ Mua ống để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng xuyên bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn huyện Châu Thành và xã Long Đức với chiều dài đường ống 12.200 m, kinh phí thực hiện 495 triệu đồng (đã hoàn thành)

+ Mua ống để lắp đặt ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt của dân nhân (có hộ nghèo) các xã Phước Hảo và Lương Hòa, huyện Châu Thành với chiều dài 8.605, kinh phí thực hiện 533, 5 triệu đồng (đã thi công lắp đặt được 600m).

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng 02 trạm cấp nước bức xúc trên địa bàn xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang và xã Tam Ngãi – Hòa Ân, huyện Cầu Kè, ước kinh phí thực hiện 24.000 triệu đồng (đang thiết kế bản vẽ thi công).

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở các trạm cấp nước sạch bức xúc trên địa bàn tỉnh, ước kinh phí thực hiện 72.500 triệu đồng (đang thiết kế bản vẽ thi công).

4. Đề xuất, kiến nghị

Nhằm tăng cường khả năng phòng, chống hạn, mặn, trũ và tiếp ngọt đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt năm 2019 và những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Về thủy lợi:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nạo vét kênh trục Mây Phốp – Ngã Hậu để chủ động lấy nước ngọt từ rạch Vũng Liêm. Tổng kinh phí đầu tư ước 436,26 tỷ đồng.

+ Phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện công trình đê bao chống lũ ven sông Hậu thuộc huyện Cầu Kè. Tổng kinh phí đầu tư ước 183 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình điều tiết phân vùng sản xuất trong nội đồng để chủ động hơn trong việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất. Tổng kinh phí đầu tư ước 451,883 tỷ đồng.

- Về nước sạch nông thôn:

+ Nâng cấp mở rộng trạm nước xã Long Khánh – Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng.

+ Nâng cấp mở rộng trạm nước xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng.

+ Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã Long Hòa, huyện Châu Thành, với tổng mức đầu tư 5,53 tỷ đồng.

+ Nâng cấp mở rộng trạm cung cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, với tổng mức đầu tư 7,11 tỷ đồng.

+ Xây dựng trạm cấp nước công suất 20m³/h áp Cồn Phụng, xã Long Hòa.

Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh báo cáo Kết quả phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến Tổng cục Thủy lợi và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xem xét, tổng hợp././.

Nơi nhận:

- Tổng cục Thủy lợi (b/c);
- Trung tâm Quốc gia NS và VSMT (b/c);
- ☛ UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCTL.



GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Truyền